



ประกาศเทศบาลตำบลสะพือ

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลสะพือ จะดำเนินการจัดเหมา โครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๑/๓ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทาง ๕๗๗ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลสะพือ ได้เห็นชอบราคากลางดังกล่าวแล้ว ราคากลางคือ ๓๔๐,๒๖๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤษฎา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพือ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๑/๓ ด้านซ้าย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๕๗๗ เมตร

๒. สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๔๐,๒๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖ ระยะทางยาว ๕๗๗ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๐,๒๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายอรรถวิทย์ เดชพิน	นายช่างโยธา ๖ กปภ.สาขาชุมพร	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 1/3 ด้านซ้าย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณ งานระยะทางยาว 577 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลสะพลี , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง				
1.1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	246,797.30	1.3795	340,456.88	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%				
	ภาษี.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,456.88	รวม VAT
	คิดเป็นเงิน ปิดเศษ			340,260.00	รวม VAT
	จำนวนเงินตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีที่ 147 /2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ) ประมวลราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวรัชณี ชุ่มสนธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายกฤษฎา โลพิศ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรธวิทย์ เดชพิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 กปภ.สาขาชุมพร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 1/3 ด้านซ้าย ตำบลสะพลี อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 577 เมตร

แผ่นที่ 1/3

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลสะพลี , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 1							
1.1.1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	398	เมตร	132.00	52,536.00	91.00	36,218.00	88,754.00
1.1.2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบกุญแจ Ø 100 มม.	2	ตัว	7,100.00	14,200.00	480.00	960.00	15,160.00
1.1.3	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	3	ตัว	2,930.00	8,790.00	280.00	840.00	9,630.00
1.1.4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน็อตประเก็นยาง	6	ชุด	580.00	3,480.00	0	0	3,480.00
1.1.5	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	6	ชุด	260.00	1,560.00	0	0	1,560.00
1.1.6	ท่อ SP (ปลอก) Ø 200 มม.	12	ม.	1,557.00	18,684.00	141.00	1,692.00	20,376.00
1.1.7	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	3	ตัว	392.00	1,176.00	0	0	1,176.00
1.1.8	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	14,800.00	14,800.00	0	0	14,800.00
1.1.9	ป้ายบอกสัญลักษณ์แนวท่อ	1	ต้น	520.00	520.00	0	0	520.00
1.1.10	ค่าข้อมคอนกรีต	15	ตร.ม.	470.00	7,050.00	50	750	7,800.00
	รวมท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 1				122,796.00		40,460.00	163,256.00
1.2	ท่อและอุปกรณ์ G1 แผ่นที่ 1							
1.2.1	ท่อ PB Ø 50 มม.SDR 13.5	51	ม.	187.00	9,537.00	22.00	1,122.00	10,659.00
1.2.2	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	2	ตัว	2,930.00	5,860.00	280.00	560.00	6,420.00
1.2.3	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน็อตประเก็นยาง	4	ชุด	580.00	2,320.00	0	0	2,320.00
1.2.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2	ตัว	340.00	680.00	0	0	680.00
1.2.5	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	260.00	520.00	0	0	520.00
1.2.6	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50x2"	4	ตัว	312	1,248.00	0	0	1,248.00
1.2.7	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50x2"	2	ตัว	330	660.00	0	0	660.00
1.2.8	ข้อต่อตรง Ø 50x50 มม.	1	ตัว	315	315.00	0	0	315.00
1.2.9	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	2	ตัว	910.00	1,820.00	220.00	440.00	2,260.00
1.2.10	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	0	0	3,400.00
1.2.11	ค่าข้อมคอนกรีต	5	ตร.ม.	470.00	2,350.00	50	250	2,600.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 1/3 ด้านซ้าย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 577 เมตร

แผ่นที่ 3/3

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สนง.เทศบาลตำบลสะพลี , สนง. การประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1.4	ท่อและอุปกรณ์ G3 แผ่นที่ 1							
1.4.1	ท่อ PB Ø 50 มม.SDR 13.5	93	ม.	187.00	17,391.00	22.00	2,046.00	19,437.00
1.4.2	ข้อต่อตรง Ø 50x50 มม.	1	ตัว	315	315.00	0	0	315.00
1.4.3	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	1	ตัว	2,930.00	2,930.00	280.00	280.00	3,210.00
1.4.4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน็อตประเก็นยาง	2	ชุด	580.00	1,160.00	0	0	1,160.00
1.4.5	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	1	ตัว	340.00	340.00	0	0	340.00
1.4.6	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	1	ชุด	260.00	260.00	0	0	260.00
1.4.7	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50x2"	2	ตัว	312	624.00	0	0	624.00
1.4.8	ข้องอเกลียวนอก Ø 50x2"	1	ตัว	330	330.00	0	0	330.00
1.4.9	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1	ตัว	910.00	910.00	220.00	220.00	1,130.00
1.4.10	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	0	0	1,700.00
1.4.11	ฝาอุดท่อ Ø 50 มม.	1	ตัว	106.00	106.00	0	0	106.00
1.4.12	ค่าซ่อมคอนกรีต	1	ตร.ม.	470.00	470.00	50	50	520.00
	รวมท่อและอุปกรณ์ G3 แผ่นที่ 1				26,536.00		2,596.00	29,132.00
	รวมท่อและอุปกรณ์ แผ่นที่ 1							243,291.00
	ราคารวม ข้อ 1 (1.1)							243,291.00
2	ค่าขนส่ง,ค่าน้ำทดสอบท่อ,ค่าครอรีนล้างท่อ							
2.1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)	0.1658	เที่ยว	11,903.00	1,974.00	0	0	1,974.00
2.2	ค่าทดสอบ-ล้างท่อ Ø 100 มม./ม.	398	ม.	0	0	3.790	1,508.42	1,508.42
2.3	ค่าครอรีน Ø 100 มม./ม.	398	ม.	0	0	0.060	23.88	23.88
	ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)							3,506.30
3	ราคารวม ข้อ 1+ ข้อ 2							246,797.30

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีที่ 147 /2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลาง